

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
ЗАО «Тверской экскаватор»
Матвеев Ю.В.

(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор
ЗАО «Тверской экскаватор»
Чекалин В.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Техническое задание

На проведение работ по разработке и экспертизе промышленной безопасности документации: «Установка сигнализаторов загазованности в помещении сушильных камер поз.9 и поз.10 цеха «Сборка» ЗАО «Тверской экскаватор», а также выполнение работ в соответствии с разработанной документацией.

Произвести работы:

по разработке и экспертизе промышленной безопасности документации: «Установка сигнализаторов загазованности в помещении сушильных камер поз.9 и поз.10 цеха «Сборка» ЗАО «Тверской экскаватор», а также выполнение работ в соответствии с разработанной документацией.

Длина помещения сушильных камер поз.9, поз.10 – 36 м.

Ширина помещения сушильных камер поз.9, поз.10 – 20 м.

Высота помещения сушильных камер поз.9, поз.10 – 20 м.

Расход природного газа на камеру поз.9 – 50 м³/час.

Давление газа перед камерой поз.9 – 28 кПа

Расход природного газа на камеру поз.10 – 50 м³/час.

Давление газа перед камерой поз.10 – 28 кПа

Главный энергетик
ЗАО «Тверской экскаватор»

Нечаев С. В.

22.09.2017г.